

Standaard bestekteksten voor de beplantingsconcepten van Lageschaar.

Versie: 20190018_Bestekteksten Lageschaar A1.0

Datum: 10-09-2019

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Prairie Garden® vaste planten concept			
101			Aanleg Uitgangspunt is dat het te beplanten areaal vrij is van puin, wortelonkruiden en hardnekkige onkruidsoorten zoals benoemd in artikel 51.44.02 in de Standaard 2015. In afwijking hierop dient het te beplanten areaal voor 100% vrij te zijn van de in dit artikel genoemde soorten.			
1010			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
101010	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft het nemen van grondmonsters t.b.v. bemestingsadvies/grondverbetering. De resultaten overhandigen aan de opdrachtgever. Situering: Grondsoort Grondwaterstand Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 2. Geroerd monster 1. Bemonsteringspatroon per 100 m2 plantvak een monster nemen volgens voorschreven boordiepte en deze met elkaar mengen. 1. Boordiepte 0,20 m 9. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij een laboratorium.	st	1,00	V
1011			<u>Grondwerk</u> Uitgangspunt is dat de ondergrond op 8 cm onder het toekomstige peil ligt voorafgaand aan het aanbrengen van het lavagranulaat en de beplanting.			
101110	222104		Diepspitten. Betreft: het spitten van toekomstige plantvakken. Situering: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Spitten met open put 1.2. Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	1,00	V
101120	220413		Verdichten grond. Betreft: verdichten na het diepspitten. Situering: ... Grondsoort: 1. Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2	100,00	V
101130	221131		Egaliseren. Betreft: na-egaliseren Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 9. Na-egalisatie 1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	1,00	V

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101140	510221		Grondstructuurverbeteren terrein.	are	1,00	V	
			Betreft: het verbeteren van de grondstructuur Situering: ...				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.9.	Soort en hoeveelheid bodemverbeteraar volgens resultaat grondonderzoek.	m3			3,00 L
		.1.	Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2				
		.2	Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingdiepte 0,15 m				
101150	221131		Egaliseren.	are	1,00	V	
			Betreft: na-egaliseren Situering: ...				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		.9.	Na-egalisatie				
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
101160	220413		Verdichten grond.	m2	100,00	V	
			Betreft het aanlopen van de ondergrond voorafgaand aan het aanbrengen van het lavagranulaat.				
			Situering: ...				
			Grondsoort:				
		.9.	Verdichten in 1 gang - aanlopen				
101170	510199		Uitzetten hoogtes	EUR		N	
			Betreft het uitzetten van hoogtematen met behulp van klinkers (8 cm hoog) ten behoeve van het verkrijgen van een gelijkmatige spreiding van het lavagranulaat.				
			Situering: ...				
			Gerekend is met: het plaatsen van een klinker van 8 cm hoog elke 10 m1, met een maximum van 100 m2 per klinker.				
			Klinkers met een hoogte van 8 cm				
			Klinkers aanbrengen voorafgaand aan het aanbrengen van het lavagranulaat.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Klinkers direct na het aanbrengen van het lavagranulaat verwijderen.				
101180	800299		Leveren natuurlijk gesteente, lavagranulaat	ton	8,80	V	
			Betreft: het leveren van natuurlijk gesteente. Situering: ...				
			Materiaal: natuurlijk gesteente met een fractie 3/8mm. (Prairieva óf Terras & Trends Caldera Mix o.g.)	ton			8,80 L
			Soortelijk gewicht: ca. 1100kg/m3. Op basis van vaste m3's.				
			Mogelijke leverancier: Breukers Bouwmaterialen (Prairieva), Buiten Beton (Terras & Trends Caldera Mix) o.g.				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.				
			Leveren op de plaats van verwerking.				

RAW0132-119296

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101190	800299		Natuurlijk gesteente verwerken, lavagranulaat. Betreft: het verwerken van natuurlijk gesteente. Situering: ... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Materiaal: lavagranulaat zoals geleverd volgens bestekpostnummer 101180. Laagdikte materiaal: 8 cm Zonder overhoogte. Lavagranulaat niet vermengen met de ondergrond. Inclusief profileren.	m3	8,00 V	
1012			<u>Plantwerk</u> De in te zetten plantschop wordt bij levering van de planten gedurende een periode van 2 weken kosteloos in bruikleen gesteld door Lageschaar.			
101210	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft: het uitzetten en planten van vaste planten en grassen volgens een Prairie Garden® plantcombinatie met inzet van een prairieplantschop. Situering: ... De beplanting planten waarbij bovenzijde van de kluit +/- 1cm onder de lavalaaag wordt aangebracht en de onderzijde van de kluit +/- 3 cm in de ondergrond. Na het planten de grond licht aandrukken.	st	800,00 V	
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9. Soorten in afstemming met de plantcombinaties van Lageschaar zoals ..., ...	st		800,00 L
		.9.	Planten in voorbereekte grond (lavagranulaat) met behulp van de speciale prairieplantschop. Tijdens het planten de lavalaaag niet vermengen met de ondergrond.			
		.2.	Plantverband: plantwijze en stuks per m2 in afstemming met het concept van Lageschaar.			
		.2	Exclusief nazorg en plantgarantie			
101220	512302		Beregenen terreinen. Betreft: het beregenen van het plantvak direct na aanbrengen van de Prairie Garden® plantcombinatie. Situering: ... Gerekend is met: een netto oppervlakte van 100m2 Aantal percelen:	keer	1,00 V	
		.1.	Water uit waterleidingnet	m3		1,00 L
		.9.	Plantvakken met ingebracht lavagranulaat.			
		.1.	Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 1 beurt direct na het aanbrengen volgens bestekpostnummer 101210.			
102			Onderhoud Uitgangspunt is het jaarrond onderhoud.			

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, maaien van de vegetatie. Situering: ... Ingestelde maaihoogte: ca. 5 cm boven maaiveld. Vrijkomend maaisel afvoeren. Na het maaien en afruimen het plantvak schoonblazen en vrijkomend organisch materiaal afvoeren. Aanwezige toplaag van lavagranulaat dient behouden te blijven. Incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 2. Standaard beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .9. Gerekend is met 1 maai- en afvoerbeurt in het vroege voorjaar.	are	1,00	V
102020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van het plantvak Situering: ... Gerekend is met: - netto totaal oppervlak van 100 m2. - leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 6. Betreft: kruidachtigen .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen .1. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1 beurt direct na het afmaaien volgens bestekpostnummer 102010, 1 beurt eind april, 1 beurt medio mei en 1 beurt in juli.	m2	400,00	V
102030	514499		Monitoren sortimentsaandeel beplantingsconcept. Betreft het monitoren van het aanwezige sortiment ten behoeve van het handhaven van het oorspronkelijke aandeel percentage uit het beplantingsplan. Bij het uitvallen van de originele beplanting sturen op her vestiging middels zaailingen. Tevens monitoren op aanwezigheid gebreksziekte. Situering: ... Periode: 1 beurt uitvoeren in mei en 1 beurt in juli gelijktijdig met de werkzaamheden volgens bestekpostnummer 102020 Waarnemingen opnemen in een rapportage en deze binnen 1 week na de monitoring in pdf-formaat aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.	keer	2,00	V
102040	514499		Verwijderen zaailingen basisbeplanting. Betreft het verwijderen van zaailingen vanuit de oorspronkelijke aangebrachte beplanting indien de planten vanuit het beplantingsplan vitaal zijn teruggekeerd. Situering: ... Periode: 1 beurt uitvoeren in mei en 1 beurt in juli op basis van de verkregen informatie uit bestekpostnummer 102030	keer	2,00	V

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102050	501411		Verwijderen blad. Betreft: het verwijderen van hard en zuur blad en natuurlijk afval ter voorkoming van zaailingen. Situering: ... Gerekend is met: - bladafval van Esdoorn, Eik en Plataan. 9. Betreft: beplantingsvak met vaste planten concept. .3. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct na de bladvalperiode. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,00 V		
102060	512302		Beregenen terreinen. Betreft: Het beregenen van de aangebrachte vaste plantencombinaties met als doel het vochtig houden van het lavagranulaat gedurende de eerste 3 maanden na aanleg. Situering: ... Gerekend is met: een netto oppervlakte van 100 m2 Aantal percelen: .1. Water uit waterleidingnet .2. Terrein met vegetatie volgens beplantingsconcept Prairie Garden®. .1. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 2 beurten. Watergift vooraf afstemmen met de opdrachtgever.	keer	2,00 V		
				m3			2,00 L
102070	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: het bemesten van het vaste planten concept indien tijdens de monitoring volgens post 102030 is waargenomen dat er sprake is van gebreksziekte. Situering: ... 6. Betreft: kruidachtigen .2. Korrelachtige meststof op organische basis .1. Hoeveelheid: ca. 7 kg per 100 m2	m2	100,00 V		
				kg			7,00 L
102080	512405		Inboeten kruidachtigen. Het inboeten van vaste planten in een Prairie Garden® plantcombinatie met inzet van een prairieplantschop. Inboeten op basis van de resultaten uit de rapportage van de monitoring in de maand juli. De beplanting planten waarbij bovenzijde van de kluit +/- 1cm onder de lavalaaag wordt aangebracht en de onderzijde van de kluit +/- 3cm in de ondergrond. Na het planten de grond licht aandrukken. Situering: ... 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	8,00 V		
				st			8,00 L

RAW0132-119296

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Fleur Robuste® vaste planten concept			
201			Aanleg Uitgangspunt is dat het te beplanten areaal vrij is van puin, wortelonkruiden en hardnekkige onkruidsoorten zoals benoemd in artikel 51.44.02 in de Standaard 2015. In afwijking hierop dient het te beplanten areaal voor 100% vrij te zijn van de in dit artikel genoemde soorten.			
2010			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
201010	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft het nemen van grondmonsters t.b.v. bemestingsadvies/grondverbetering. De resultaten overhandigen aan de opdrachtgever. Situering: Grondsoort Grondwaterstand Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 2. Geroerd monster 1. Bemonsteringspatroon per 100 m2 plantvak een monster nemen volgens voorschreven boordiepte en deze met elkaar mengen. 1. Boordiepte 0,20 m 9. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij een laboratorium.	st	1,00	V
2011			<u>Grondwerk</u>			
201110	222104		Diepspitten. Betreft: het spitten van toekomstige plantvakken. Situering: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Spitten met open put 1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	1,00	V
201120	220413		Verdichten grond. Betreft: verdichten na het diepspitten. Situering: ... Grondsoort: 1. Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2	100,00	V
201130	221131		Egaliseren. Betreft: na-egaliseren Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 9. Na-egalisatie 1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	1,00	V
201140	510221		Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: het verbeteren van de grondstructuur Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 9. Soort en hoeveelheid bodemverbeteraar volgens resultaat grondonderzoek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2 2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m	are m3	1,00	V 3,00 L

RAW0132-119296

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201150	221131		Egaliseren. Betreft: na-egaliseren Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .9. Na-egalisatie .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	1,00 V		
2012			Plantwerk				
201210	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft: het inplanten van vaste planten volgens een Fleur Robuste® plantcombinatie. Situering: ... 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9. Soorten in afstemming met de plantcombinaties van Lageschaar. .1. In beplantingsvak .2. Plantverband: 10 stuks per m2, plantwijze in afstemming met het concept van Lageschaar. .2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st	1.000,00 V		
2013			Nazorg				
201310	512302		Beregenen terreinen. Betreft: het beregenen van de aangebrachte vaste plantencombinaties. Situering: ... Gerekend is met: een netto oppervlakte van 100m2 Aantal percelen: .1. Water uit waterleidingnet .2. Terrein met vegetatie volgens beplantingsconcept Fleur Robuste®. .1. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 8 beurten. Watergift vooraf afstemmen met de opdrachtgever.	keer	8,00 V		
201320	514499		Opstellen inboetplan Fleur Robuste® concept. Betreft het opnemen van de niet aangeslagen beplanting en opstellen van een inboetplan. Het inboetplan dient te bestaan uit een tekening met vaknummers en corresponderende inboetlijst met soorten en aantallen. Situering: ... Periode: opname eind oktober uitvoeren. Het inboetplan binnen 1 week na de opname in xlsx-formaat aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.	st	1,00 V		
201330	512405		Inboeten kruidachtigen. Het inboeten van vaste planten in een Fleur Robuste® plantcombinatie. Inboeten op basis van het aangeleverde inboetplan volgens bestekpostnummer 201320. Situering: ... 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	10,00 V		
				st			10,00 L

RAW0132-119296

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202			<p>Onderhoud</p> <p>Uitgangspunt is het jaarrond onderhoud in het 1e jaar na aanplant. (in het 2e jaar na aanleg kan het aantal beurten onkruid wieden terug worden gebracht naar 3, bijv. maart, juli, september)</p>			
202010	512504		<p>Maaien kruidachtigen.</p> <p>Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, maaien van de vegetatie.</p> <p>Situering: ...</p> <p>Maaien, zodanig dat het loof wordt gemulchd.</p> <p>Ingestelde maaihoogte: ca. 5 cm boven maaiveld.</p> <p>Het vrijkomend maaisel (mulch) ter plaatse laten liggen.</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>. .1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2</p> <p>. . . .9. . . . Gerekend is met 1 maaibeurt in het vroege voorjaar.</p>	are	1,00	V
202020	514402		<p>Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.</p> <p>Betreft: het onkruidvrij maken van het plantvak middels wieden. (niet schoffelen)</p> <p>Situering: ...</p> <p>Gerekend is met:</p> <p>- netto totaal oppervlakte van 100 m2.</p> <p>- leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant.</p> <p>- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>6. Betreft: kruidachtigen</p> <p>. .3. . . . Onkruidvrij maken door wieden/schrepen</p> <p>. . . .1. . . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1 beurt direct na het afmaaien volgens bestekpostnummer 202010, 1 beurt eind april, 1 beurt eind mei, 1 beurt eind juni, 1 beurt eind juli, 1 beurt eind augustus, 1 beurt eind september en 1 beurt eind oktober.</p>	m2	800,00	V
202030	501411		<p>Verwijderen blad.</p> <p>Betreft: het verwijderen van hard en zuur blad en natuurlijk afval ter voorkoming van zaailingen.</p> <p>Situering: ...</p> <p>Gerekend is met:</p> <p>- bladafval van Esdoorn, Eik en Plataan.</p> <p>9. Betreft: beplantingsvak met vaste planten concept.</p> <p>. . . .3. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct na de bladvalperiode.</p> <p>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are	1,00	V

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Fleur Dansante® vaste planten concept			
301			Aanleg Uitgangspunt is dat het te beplanten areaal vrij is van puin, wortelonkruiden en hardnekkige onkruidsoorten zoals benoemd in artikel 51.44.02 in de Standaard 2015. In afwijking hierop dient het te beplanten areaal voor 100% vrij te zijn van de in dit artikel genoemde soorten.			
3010			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
301010	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft het nemen van grondmonsters t.b.v. bemestingsadvies/grondverbetering. De resultaten overhandigen aan de opdrachtgever. Situering: Grondsoort Grondwaterstand Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 2. Geroerd monster 1. Bemonsteringspatroon per 100 m2 plantvak een monster nemen volgens voorschreven boordiepte en deze met elkaar mengen. 1. Boordiepte 0,20 m 9. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij een laboratorium.	st	1,00	V
3011			<u>Grondwerk</u>			
301110	222104		Diepspitten. Betreft: het spitten van toekomstige plantvakken. Situering: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Spitten met open put 1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	1,00	V
301120	220413		Verdichten grond. Betreft: verdichten na het diepspitten. Situering: ... Grondsoort: 1. Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2	100,00	V
301130	221131		Egaliseren. Betreft: na-egaliseren Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 9. Na-egalisatie 1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	1,00	V
301140	510221		Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: het verbeteren van de grondstructuur Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 9. Soort en hoeveelheid bodemverbeteraar volgens resultaat grondonderzoek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2 2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m	are m3	1,00	V 3,00 L

RAW0132-119296

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
301150	221131		Egaliseren. Betreft: na-egaliseren Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .9. Na-egalisatie .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	1,00 V	
3012			Plantwerk			
301210	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft: het inplanten van vaste planten volgens een Fleur Dansante® plantcombinatie. Situering: ... 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9. Soorten in afstemming met de plantcombinaties van Lageschaar. .1. In beplantingsvak .2. Plantverband: 10 stuks per m2, plantwijze in afstemming met het concept van Lageschaar. .2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st	1.000,00 V	
301220	510221		Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: het aanbrengen van een mulchlaag direct na het inplanten volgens bestekpostnummer 301210. Situering: ... 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .3. Bodemverbeteraar van bladmulch/bosstrooisel, op voorhand een monster overhandigen ter goedkeuring van de opdrachtgever. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2 .9 Bodemverbeteraar gelijkmatig spreiden in een laagdikte van ca. 5 cm, materiaal niet onderwerken.	are	1,00 V	
3013			Nazorg			
301310	512302		Beregenen terreinen. Betreft: het beregenen van de aangebrachte vaste plantencombinaties. Situering: ... Gerekend is met: een netto oppervlakte van 100 m2 Aantal percelen: 1. Water uit waterleidingnet .2. Terrein met vegetatie volgens beplantingsconcept Fleur Dansante®. .1. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 8 beurten. Watergift vooraf afstemmen met de opdrachtgever.	keer	8,00 V	
301320	514499		Opstellen inboetplan Fleur Dansante® concept. Betreft het opnemen van de niet aangeslagen beplanting en opstellen van een inboetplan. Het inboetplan dient te bestaan uit een tekening met vaknummers en corresponderende inboetlijst met soorten en aantallen. Situering: ... Periode: opname eind oktober uitvoeren. Het inboetplan binnen 1 week na de opname in xlsx-formaat aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.	st	1,00 V	

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
301330	512405		Inboeten kruidachtigen. Het inboeten van vaste planten in een Fleur Dansante ® plantcombinatie. Inboeten op basis van het aangeleverde inboetplan volgens bestekpostnummer 301320. Situering: ...	st	10,00	V
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat P9 1. In beplantingsvak 2. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st		10,00 L
302			Onderhoud Uitgangspunt is het jaarrond onderhoud in het 1e jaar na aanplant. (in het 2e jaar na aanleg kan het aantal beurten onkruid wieden terug worden gebracht naar 3, bijv. maart, juli, september)			
302010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, maaien van de vegetatie. Situering: ... Maaien, zodanig dat het loof wordt gemulchd. Ingestelde maaihoogte: ca. 5 cm boven maaiveld. Het vrijkomend maaisel (mulch) ter plaatse laten liggen. 2. Standaard beheer 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 9. Gerekend is met 1 maaibeurt in het vroege voorjaar.	are	1,00	V
302020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van het plantvak middels wieden. (niet schoffelen) Situering: ... Gerekend is met: - netto totaal oppervlakte van 100 m2. - leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 6. Betreft: kruidachtigen 3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepen 1. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1 beurt direct na het afmaaien volgens bestekpostnummer 302010, 1 beurt eind april, 1 beurt eind mei, 1 beurt eind juni, 1 beurt eind juli, 1 beurt eind augustus, 1 beurt eind september en 1 beurt eind oktober.	m2	800,00	V
302030	501411		Verwijderen blad. Betreft: het verwijderen van hard en zuur blad en natuurlijk afval ter voorkoming van zaailingen. Situering: ... Gerekend is met: - bladafval van Esdoorn, Eik en Plataan. 9. Betreft: beplantingsvak met vaste planten concept. 3. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct na de bladvalperiode. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,00	V

RAW0132-119296

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
					
91		Eenmalige kosten			
					
					